



COMMITTENTE:

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
PROVINCIA DI SASSARI  
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO  
VIALE DANTE ALIGHIERI 28, 07020 - LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

OGGETTO:

Progetto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e  
realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la via Pietro  
Nenni

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI DEI PREZZI

PROGETTISTA

ARCH. PASQUALE CONZINU  
VIA DETTORI 8  
OLBIA (SS) 07026  
T: (+39) 3400615772  
CONZINU@CODEARC.IT  
C.F: CNZPQL84S05F979T  
P.IVA: 01427570914

LUOGO E DATA:

LOIRI PORTO SAN PAOLO, 2025

ELABORATO:

A/06



**COMUNE DI LOIRI-PORTO SAN PAOLO**

**PROVINCIA DI SASSARI**

**Progetto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e realizzazione di una  
pista ciclopedonale lungo la via Pietro Nenni**

**ANNUALITA' 2025**

**ANALISI DEI PREZZI**

| PR      | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo €    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|--------------|
| N.V. 01 | RIMOZIONE CORDONATA Rimozione di cordoli di qualsiasi materiale, sezione e lunghezza, da eseguire con qualsiasi mezzi, compreso carico su automezzo, scarico e trasporto a rifiuto, relativi oneri di conferimento e quant'altro necessario. |      |          |                |              |
|         | <b>A - Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |          |                |              |
| 1       | SAR22_RU.0001.0001.0002<br>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                             | ora  | 0,05     | 29,30          | 1,47         |
| 2       | SAR22_RU.0001.0001.0003<br>OPERAIO COMUNE (Media Regionale)                                                                                                                                                                                  | ora  | 0,10     | 26,41          | 2,64         |
|         | <b>TOTALE Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                | <b>4,11</b>  |
|         | <b>B - Materiali e provviste</b>                                                                                                                                                                                                             |      |          |                |              |
| 3       | SAR22_PR.0001.0014.0001<br>IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo                                                                                                                                                               | cad. | 3,00     | 0,01           | 0,03         |
|         | <b>TOTALE Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                | <b>0,03</b>  |
|         | <b>D - NOLI</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                |              |
| 4       | SAR22_AT.0005.0013.0033<br>MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 10), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 10 q.li                             | ora  | 0,03     | 47,84          | 1,44         |
| 5       | SAR22_AT.0005.0016.0001<br>AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t                                                                           | ora  | 0,05     | 49,10          | 2,46         |
|         | <b>TOTALE Nolo</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                | <b>3,90</b>  |
|         | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                | <b>8,04</b>  |
|         | Spese Generali ( 13,0000 %)                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | 1,05         |
|         | di cui Sicurezza (0,0000 %)                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | 0,00         |
|         | Utile d'impresa (10,0000 %)                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | 0,91         |
|         | Pers. ( %)                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                |              |
|         | <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | <b>10,00</b> |
|         | <b>Unità di misura: ml</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                |              |
|         | <b>Prezzo di applicazione</b>                                                                                                                                                                                                                |      |          |                | <b>10,00</b> |
|         | <b>Diconsi euro:</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                |              |
|         | dieci,00                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                |              |

| PR      | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo €     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------------|
| N.V. 02 | RIMOZIONE PANCHINE IN GRANITO LUNGO LA VIA PIETRO NENNI, eseguita a mano o con mezzi meccanici compreso i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica autorizzata. |      |          |                |               |
|         | <b>A - Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                |               |
| 1       | SAR22_RU.0001.0001.0001<br>OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ora  | 0,40     | 31,54          | 12,62         |
| 2       | SAR22_RU.0001.0001.0002<br>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ora  | 0,50     | 29,30          | 14,65         |
| 3       | SAR22_RU.0001.0001.0003<br>OPERAIO COMUNE (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ora  | 0,50     | 26,41          | 13,21         |
|         | <b>TOTALE Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                | <b>40,47</b>  |
|         | <b>B - Materiali e provviste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                |               |
| 4       | SAR22_PR.0001.0014.0001<br>IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad. | 10,00    | 0,01           | 0,10          |
|         | <b>TOTALE Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                | <b>0,10</b>   |
|         | <b>D - NOLI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                |               |
| 5       | SAR22_AT.0002.0003.0001<br>AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t                                                                                                                                                                                                                                                     | ora  | 0,75     | 52,96          | 39,88         |
|         | <b>TOTALE Nolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                | <b>39,88</b>  |
|         | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                | <b>80,45</b>  |
|         | Spese Generali ( 13,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                | 10,46         |
|         | di cui Sicurezza (0,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                | 0,00          |
|         | Utile d'impresa (10,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                | 9,09          |
|         | Pers. ( %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |                |               |
|         | <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                | <b>100,00</b> |
|         | <b>Unità di misura: cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                |               |
|         | <b>Prezzo di applicazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                | <b>100,00</b> |
|         | <b>Diconsi euro:</b><br>novantanove,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                |               |



| PR      | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo €     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------------|
| N.V. 03 | RIMOZIONE E RIPRISTINO DI PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CORPO ILLUMINANTE comprendente il sezionamento e l'interruzione della derivazione elettrica, la rimozione dell'armatura tipo stradale esistente, installata su palificazione, la rimozione del palo e dello sbraccio, compreso lo spostamento in cantiere ed il trasporto a deposito per tutti gli elementi rimossi e di proprietà dell'Amministrazione comunale, compresi il ripristino e ogni altro ed ulteriore onere od accessorio per dare il lavoro eseguito in sicurezza e a perfetta regola d'arte. |      |          |                |               |
|         | <b>A - Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                |               |
| 1       | SAR22_RU.0001.0001.0001<br>OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ora  | 1,00     | 31,54          | 31,54         |
| 2       | SAR22_RU.0001.0001.0002<br>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora  | 1,00     | 29,30          | 29,30         |
|         | <b>TOTALE Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | <b>60,84</b>  |
|         | <b>B - Materiali e provviste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                |               |
| 3       | SAR22_PR.0001.0010.0001<br>MATERIALI DI CONSUMO, a stima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad. | 4,00     | 0,01           | 0,04          |
| 4       | SAR22_PR.0001.0013.0007<br>ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 240) peso 300 q.li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ora  | 0,61     | 42,00          | 25,62         |
| 5       | SAR22_SL.0031.0001.0012<br>GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, compresi il conducente/ operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ora  | 1,00     | 37,10          | 37,10         |
|         | <b>TOTALE Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                | <b>62,76</b>  |
|         | <b>D - NOLI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |                |               |
| 6       | SAR22_AT.0002.0001.0007<br>MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione peso Kg 500 montato su ESCAVATORE da 12000kg 84HP                                                                                                                                                                                                                                                                              | ora  | 1,00     | 35,70          | 35,70         |
| 7       | SAR22_AT.0005.0016.0001<br>AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ora  | 1,00     | 49,10          | 49,10         |
|         | <b>TOTALE Nolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                | <b>84,80</b>  |
|         | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |                | <b>208,40</b> |
|         | Spese Generali ( 13,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                | 27,09         |
|         | di cui Sicurezza (0,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                | 0,00          |
|         | Utile d'impresa (10,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                | 23,55         |
|         | Pers. ( %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                |               |
|         | <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                | <b>259,04</b> |
|         | <b>Unità di misura: cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                |               |
|         | <b>Prezzo di applicazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |                | <b>259,04</b> |
|         | <b>Diconsi euro:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                |               |
|         | duecentocinquantanove,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                |               |

| PR     | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo € |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-----------|
| N.V.04 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORSIE TRASVERSALI IN LASTRONI DI GRANITO.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Granito di Sardegna del colore Grigio perla, o comunque nell’aspetto a scelta della D.L., eseguito in lastroni di dimensioni cm. 10x60, spessore minimo cm. 6, superficie a vista bocciardata a grana grossa, superficie inferiore piano di sega, coste segate ortogonali al piano e spigoli smussati con bocciardatura, messi in opera, secondo i disegni progettuali, su un letto uniforme di malta cementizia dosata a q.li 5.00 di cemento tipo 325, di spessore minimo di cm.10. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/mq; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, come da elaborati progettuali o indicazioni della D.L.; i tagli per la posa di eventuali pozzetti, spigoli, curve e quant’altro, la battitura mediante vibratore meccanico o mazza di legno, la rimessa in quota di tutti i pozzetti e chiusini presenti nei cantiere, la fornitura e posa in opera di nuovi chiusini di forma quadrata del tipo carrabile in ghisa sferoidale, con inferiore a 90 kg, in sostituzione di quelli esistenti aventi forma circolare che dovranno essere depositati in locali indicati dalla D.L.; l’eventuale sostituzione di lastroni rotti o deteriorati in corso d’opera; la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale a fine lavori con lancia, lo sfido e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Lastra in granito spessore cm. 6.</p> <p><b>A - Manodopera</b></p> <p>1 <a href="#">SAR22_RU.0001.0001.0003</a><br/>OPERAIO COMUNE (Media Regionale)</p> <p><b>TOTALE Manodopera</b></p> <p><b>B - Materiali e provviste</b></p> <p>2 <a href="#">N.V. 5.05</a><br/>Lastroni in granito 10x60 cm, sp.6 cm</p> <p>3 <a href="#">SAR22_SL.0005.0001.0001</a><br/>MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a piè d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata</p> <p><b>TOTALE Materiali</b></p> <p><b>TOTALE</b></p> <p>Spese Generali ( 13,0000 %)</p> <p>di cui Sicurezza (0,0000 %)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000 %)</p> <p><b>SOMMANO</b></p> <p><b>Unità di misura: ml</b></p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Diconsi euro:</b></p> <p>quaranta,00</p> | ora  | 1,00     | 15,00          | 15,00     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 15,00     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad  | 1,00     | 15,00          | 15,00     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc   | 0,05     | 43,50          | 2,18      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 17,18     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 32,18     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 4,18      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 0,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 3,64      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 40,00     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 40,00     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                |           |

| PR     | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo €    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|--------------|
| N.V.05 | CORDONATA IN GRANITO Fornitura e posa in opera di ml. 1.00 di cordonata in granito bocciardato a sezione rettangolare da cm 10 x 20 h ciascun pezzo della lunghezza minima di cm. 100, con caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a scelta della D.L., per finiture di pavimentazioni, delimitazioni di arcipiedi, di aiuole, etc., posto in opera con malta bastarda, compreso ogni onere per la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto, il carico e lo scarico degli stessi, l'onere per la bocciardatura di tutte le facce a vista della cordonata, l'onere per il perfetto incastro della cordonata alle murature degli edifici come indicato dalla D.L., la fornitura della malta , la sigillatura e la stuccatura dei giunti, la pulitura finale, l'eventuale sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati in corso d'opera, gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |      |          |                |              |
|        | <b>A - Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                |              |
|        | 1 SAR22_RU.0001.0001.0002<br>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ora  | 0,24     | 29,30          | 7,03         |
|        | 2 SAR22_RU.0001.0001.0001<br>OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ora  | 0,25     | 31,54          | 7,89         |
|        | <b>TOTALE Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                | <b>14,92</b> |
|        | <b>B - Materiali e provviste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |                |              |
|        | 3 2024_N.V. 03.04<br>CORDOLO IN GRANITO, dimensioni di 20x80x25h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml   | 1,00     | 0,00           | 0,00         |
|        | 4 SAR22_PR.0004.0001.0001<br>MALTA BASTARDA PRECONFEZIONATA CLASSE M2, platica, dosata con 300 kg/mc di cemento tipo 425 e con 100 kg/mc di calce idraulica e additivi ritardanti e aeranti; fornita in cantiere a cura del fornitore in contenitori metallici, pronta per l'impiego, con la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mc   | 0,13     | 256,44         | 33,34        |
|        | <b>TOTALE Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |                | <b>33,34</b> |
|        | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                | <b>48,26</b> |
|        | Spese Generali ( 13,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                | 6,27         |
|        | di cui Sicurezza (0,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                | 0,00         |
|        | Utile d'impresa (10,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                | 5,45         |
|        | <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                | <b>59,98</b> |
|        | <b>Unità di misura: ml</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                |              |
|        | <b>Prezzo di applicazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                | <b>60,00</b> |
|        | <b>Diconsi euro:</b><br>sessanta,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                |              |

| PR     | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo €     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------------|
| N.V.06 | Piantagione di Morus nigra (Gelso Nero), h=ml 4.04.5;compresa la fornitura delle piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15, misurata a m 1.30 dal colletto, compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. |      |          |                |               |
|        | <b>A - Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                |               |
| 1      | SAR22_RU.0001.0001.0002<br>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ora  | 1,00     | 29,30          | 29,30         |
| 2      | SAR22_RU.0001.0001.0001<br>OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ora  | 1,00     | 31,54          | 31,54         |
|        | <b>TOTALE Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>60,84</b>  |
|        | <b>B - Materiali e provviste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |                |               |
| 3      | N.V. 17.01<br>Fornitura di Morus Nigra (Gelso nero), h=ml 4.04.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad  | 1,00     | 320,00         | 320,00        |
| 4      | SAR22_PR.0001.0014.0001<br>IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad. | 14,00    | 0,01           | 0,14          |
| 5      | SAR22_PF.0001.0002.0020<br>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc   | 1,00     | 11,82          | 11,82         |
| 6      | SAR22_PR.0002.0003.0002<br>TERRA VEGETALE VAGLIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mc   | 0,31     | 30,52          | 9,46          |
|        | <b>TOTALE Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                | <b>341,42</b> |
|        | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                | <b>402,26</b> |
|        | Spese Generali ( 13,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 52,29         |
|        | di cui Sicurezza (0,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 0,00          |
|        | Utile d'impresa (10,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 45,46         |
|        | <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                | <b>500,01</b> |
|        | <b>Unità di misura: cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                |               |
|        | <b>Prezzo di applicazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                | <b>500,00</b> |
|        | <b>Diconsi euro:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                |               |
|        | cinquecento,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                |               |

| PR     | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | Quantità | Costo unitario | Importo €   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| N.V.07 | PRATO INGLESE_Fornitura di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto: specie Verbena hybrida, in ragione di gxm <sup>2</sup> 30/60; concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate dalla D.L. e comunque n quantità tale da garantire il nutrimento alle sementi nella prima fase di crescita L'esecuzione comprende: la preparazione del terreno previo allontanamento del materiale piu' grossolano; la posa del tappeto erboso; lo spargimento manuale o meccanico delle sostanze concimanti ed ammendanti; il primo sfalcio per evitare che le specie a rapido accrescimento e/o le infestanti soffochino le specie arboree ed arbustive eventualmente messe a dimora. Compreso quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte |                |          |                |             |
|        | <b>A - Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                |             |
| 1      | <a href="#">SAR22_RU.0001.0001.0003</a><br>OPERAIO COMUNE (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ora            | 0,14     | 26,41          | 3,70        |
|        | <b>TOTALE Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                | <b>3,70</b> |
|        | <b>B - Materiali e provviste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |                |             |
| 2      | <a href="#">SAR22_PR.0001.0014.0001</a><br>IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad.           | 14,00    | 0,01           | 0,14        |
| 3      | <a href="#">SAR22_PR.0034.0004.0012</a><br>Tappeto erboso pronto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1,00     | 3,00           | 3,00        |
|        | <b>TOTALE Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |                | <b>3,14</b> |
|        | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |                | <b>6,84</b> |
|        | Spese Generali ( 13,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |                | 0,89        |
|        | di cui Sicurezza (0,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |                | 0,00        |
|        | Utile d'impresa (10,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |                | 0,77        |
|        | <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |                | <b>8,50</b> |
|        | Unità di misura: m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                |             |
|        | <b>Prezzo di applicazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |                | <b>8,50</b> |
|        | <b>Diconsi euro:</b><br>otto,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                |             |



| PR     | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo €     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------------|
| N.V.08 | SEDUTA MONOLITICA IN RICOMPOSTO DI OROSEI_Fornitura e posa in opera di panchina di forma rettangolare, realizzata artigianalmente in ricomposto di marmo di Orosei. Levigata in tutte le sue parti al fine di evitare spigoli vivi. La superficie è trattata con un rivestimento protettivo che rende il prodotto più resistente alle condizioni atmosferiche aggressive. Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile. Lunghezza 200 cm, larghezza 40 cm, altezza 45 cm. |      |          |                |               |
|        | <b>A - Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                |               |
|        | 1 <a href="#">SAR22_RU.0001.0001.0002</a><br>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ora  | 1,00     | 23,38          | 23,38         |
|        | <b>TOTALE Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                | <b>23,38</b>  |
|        | <b>B - Materiali e provviste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                |               |
|        | 2 <a href="#">N.V.14 bis.01</a><br>SEDUTA MONOLITICA in ricomposto di orosei dim. 200x50x45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad  | 1,00     | 580,00         | 580,00        |
|        | <b>TOTALE Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                | <b>580,00</b> |
|        | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                | <b>603,38</b> |
|        | Spese Generali ( 13,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                | 78,44         |
|        | di cui Sicurezza (0,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                | 0,00          |
|        | Utile d'impresa (10,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                | 68,18         |
|        | <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                | <b>750,00</b> |
|        | <b>Unità di misura: cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                |               |
|        | <b>Prezzo di applicazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                | <b>750,00</b> |
|        | <b>Diconsi euro:</b><br>settecentocinquanta,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                |               |

| PR     | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.                                                                                | Quantità                                                                                             | Costo unitario                                                                                        | Importo €                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.V.09 | <p>IMPIANTO IRRIGAZIONE _Prezzo a corpo per realizzazione impianto di irrigazione delle aree esterne comprendente: realizzazione tracce per le tubazioni irrigue anche su pavimentazioni esistenti, ripristini pavimentazioni, trasporto e smaltimento del materiale demolito, fornitura e posa di tubazione in Polietilene di colore nero in bassa densità per condotte di fluidi in pressione 25 PN6, prese staffa 25x1/2, corpi irrigatori di tipo dinamico e/o statico, testine MP, raccordi per le tubazioni, pozzetti in pvc dimensioni 30x30 interne come da disegni progettuali, valvole a sfera, centraline computerizzate, opere edili e murarie incluse per ripristini e tracce e quant'altro occorrente per dare l'impianto funzionante come da disegni progettuali.</p> <p><b>A - Manodopera</b></p> <p>1 <a href="#">SAR22_RU.0001.0001.0002</a><br/>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)</p> <p>2 <a href="#">SAR22_RU.0001.0001.0001</a><br/>OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)</p> <p><b>TOTALE Manodopera</b></p> <p><b>B - Materiali e provviste</b></p> <p>3 <a href="#">N.V.09.08</a><br/>Centralina di irrigazione automatizzata</p> <p>4 <a href="#">N.V.09.03</a><br/>Elettrovalvola ø 2" serie P220 24V</p> <p>5 <a href="#">SAR22_PF.0003.0002.0018</a><br/>Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicot</p> <p>6 <a href="#">N.V.09.04</a><br/>Irrigatore statico</p> <p>7 <a href="#">SAR22_PF.0001.0002.0041</a><br/>RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ri</p> <p>8 <a href="#">SAR22_PF.0001.0002.0034</a><br/>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall</p> <p><b>TOTALE Materiali</b></p> <p><b>TOTALE</b></p> <p>Spese Generali ( 13,0000 %)</p> <p>di cui Sicurezza (0,0000 %)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000 %)</p> <p><b>SOMMANO</b></p> <p>Unità di misura: cad</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Diconsi euro:</p> <p>seimila,01</p> | <p>ora</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>m</p> <p>cad</p> <p>mc</p> <p>mc</p> | <p>44,00</p> <p>55,00</p> <p>1,00</p> <p>4,00</p> <p>250,49</p> <p>20,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> | <p>28,00</p> <p>30,00</p> <p>80,00</p> <p>17,00</p> <p>5,02</p> <p>25,00</p> <p>7,20</p> <p>32,39</p> | <p>1.232,00</p> <p>1.650,00</p> <p><b>2.882,00</b></p> <p>80,00</p> <p>68,00</p> <p>1.257,46</p> <p>500,00</p> <p>7,20</p> <p>32,39</p> <p><b>1.945,05</b></p> <p><b>4.827,05</b></p> <p>627,52</p> <p>0,00</p> <p>545,46</p> <p><b>6.000,03</b></p> <p><b>6.000,01</b></p> |

| PR     | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.                                                                           | Quantità                                                                | Costo unitario                                                               | Importo €                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.V.10 | <p>PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE, dato finito in opera PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore rubinetto con valvola a sfera a leva e piantone in acciaio zincato da 1/2", compreso di pozzetto dim. 30x30 prefabbricato. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; inclusa fornitura e montaggio di rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA FREDDA con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO punti idrici a rubinetto</p> <p><b>A - Manodopera</b></p> <p>1 <a href="#">SAR22_RU.0001.0001.0002</a><br/>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)</p> <p>2 <a href="#">SAR22_RU.0001.0001.0001</a><br/>OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)</p> <p><b>TOTALE Manodopera</b></p> <p><b>B - Materiali e provviste</b></p> <p>3 <a href="#">SAR22_PF.0013.0002.0004</a><br/>FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualunq</p> <p>4 <a href="#">SAR22_PR.0001.0010.0002</a><br/>MATERIALI DI CONSUMO, a stima</p> <p>5 <a href="#">SAR22_SL.0011.0001.0002</a><br/>POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30</p> <p>6 <a href="#">SAR22_PR.0026.0001.0003</a><br/>RUBINETTO DI ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE</p> <p><b>TOTALE Materiali</b></p> <p><b>TOTALE</b></p> <p>Spese Generali ( 13,0000 %)</p> <p>di cui Sicurezza (0,0000 %)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000 %)</p> <p><b>SOMMANO</b></p> <p>Unità di misura: cad</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Diconsi euro:</p> <p>duecento,00</p> | <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> | <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> | <p>35,00</p> <p>45,50</p> <p>8,00</p> <p>10,00</p> <p>41,65</p> <p>20,75</p> | <p>35,00</p> <p>45,50</p> <p><b>80,50</b></p> <p><b>80,40</b></p> <p><b>160,90</b></p> <p>20,92</p> <p>0,00</p> <p>18,18</p> <p><b>200,00</b></p> <p><b>200,00</b></p> |



| Pr     | Elementi di costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.         | Quantità | Costo unitario | Importo      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|--------------|
| N.V.11 | <b>Estesa:</b><br>SOLLEVAMENTO E MESSA IN QUOTA DI UN POZZETTO O CADITOIA DI QUALSIASIDIMENSIONE;compreso telaio con relativo chiusino o copertina stradale, di qualsiasi tipo o dimensione fino ad un massimo di 100cm, di qualsiasi impianto di distribuzione, fino all'altezza necessaria per portarla alla corretta nuova quota stradale, come richiesto dalla D.L., compresa la fornitura e posa in opera di una griglia in ghisa sferoidale piana, Mod. GSC25070-59/64, con classe di resistenza c250, compresa la sistemazione del relativo telaio, tale da resistere al traffico stradale pesante e alla stessa quota della nuova pavimentazione stradale, comprese eventuali cassature,ed eventuali aggiunte di cls armato in maniera tale da avere le resistenze adeguate al traffico pesante. compreso ogni e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte<br><br><b>Breve:</b><br>SOLLEVAMENTO E MESSA IN QUOTA DI UN POZZETTO O CADITOIA DI QUALSIASIDIMENSIONE; compreso telaio con ... in maniera tale da avere le resistenze adeguate al traffico pesante. compreso ogni e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte<br><br><b>A - Manodopera</b><br>1 SAR22_RU.0001.0001.0003<br>OPERAIO COMUNE (Media Regionale)<br><br>2 SAR22_RU.0001.0001.0002<br>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)<br><br><b>Totale Manodopera €</b><br><b>B - Materiali</b><br>3 SAR22_PF.0008.0001.0004<br>CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, di<br><br>4 SAR22_PF.0004.0001.0009<br>Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoni<br><br>5 SAR22_PR.0001.0014.0001<br>IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo<br><br>6 SAR22_PR.0001.0010.0001<br>MATERIALI DI CONSUMO, a stima<br><br>7 SAR22_PF.0001.0002.0023<br>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acq |              |          |                |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ora          | 0,50     | 26,41          | 13,21        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ora          | 0,53     | 29,30          | 15,53        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |                | <b>28,74</b> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |                |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mq           | 1,00     | 28,93          | 28,93        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc           | 0,37     | 174,14         | 64,43        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad.         | 50,00    | 0,01           | 0,50         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad.         | 58,00    | 0,01           | 0,58         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc           | 0,50     | 32,49          | 16,25        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A RI PORTARE |          |                | 139,43       |

| Pr | Elementi di costo                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Quantità      | Costo unitario | Importo       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | R I P O R T O |                | 139,43        |
| 8  | SAR22_PR.0011.0008.0008<br>Griglia a ponte in ghisa GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale sottostante, classe di carico D400/E600 secondo la UNI EN 1433:200 |      |               |                |               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad. | 1,00          | 158,23         | 158,23        |
|    | <b>Totale Materiali €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |                | <b>268,92</b> |
|    | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |                | <b>297,66</b> |
|    | Spese Generali (13,0000%)                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |                | <b>38,70</b>  |
|    | di cui sicurezza (0,0000%)                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |                | <b>0,00</b>   |
|    | Utile d'impresa (10,0000%)                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |                | <b>33,64</b>  |
|    | <b>SOMMANO €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |                | <b>370,00</b> |
|    | <b>Unità di misura: mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |                |               |
|    | <b>Prezzo di applicazione €</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |                | <b>370,00</b> |
|    | <b>Diconsi euro:</b><br>trecentosettanta,00                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |                |               |

| PR     | ELEMENTI DI COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo €     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------------|
| N.V.12 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO BASSO ILLUMINATE DEL TIPO PEAK PALO-L LED9,5W H750 CORTEN 07, in alluminio verniciato colore dark brwon a polveri poliestere e e un diffusore in vetro trasparente extra-chiaro. Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1208 lm, con un'efficienza nominale di 127.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura apolvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.930 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. |      |          |                |               |
|        | <b>A - Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                |               |
| 1      | <a href="#">SAR22_RU.0001.0001.0001</a><br>OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ora  | 1,00     | 35,74          | 35,74         |
|        | <b>TOTALE Manodopera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>35,74</b>  |
|        | <b>B - Materiali e provviste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |                |               |
| 2      | <a href="#">N.V.11.02</a><br>Fornitura PEAK PALO-L LED9,5W H750 CORTEN 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1,00     | 426,00         | 426,00        |
| 3      | <a href="#">N.V.11.01</a><br>KIT TIRANTI FISSAGGIO C/DIMA X PEAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1,00     | 34,00          | 34,00         |
|        | <b>TOTALE Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                | <b>460,00</b> |
|        | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                | <b>495,74</b> |
|        | Spese Generali ( 13,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 64,45         |
|        | di cui Sicurezza (0,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 0,00          |
|        | Utile d'impresa (10,0000 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                | 56,02         |
|        | <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                | <b>616,21</b> |
|        | <b>Unità di misura: cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                |               |
|        | <b>Prezzo di applicazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                | <b>616,20</b> |
|        | <b>Diconsi euro:</b><br>seicentosedici,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |                |               |

| Pr     | Elementi di costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Quantità | Costo unitario | Importo      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|--------------|
| N.V.13 | <p><b>Estesa:</b><br/>Fornitura e posa in opera cassaforma flessibile (RIGONI) in plastica bianca che permette di creare casserature di contenimento di getto di calcestruzzo e impasti cementizi. I rigoni sono flessibili e permettono di realizzare casserature curve fino a 1 m di raggio; si possono tagliare per realizzare casserature angolari; ritornano velocemente in forma dopo essere stati curvati; velocizzano le operazioni di casseraura in quanto non necessitano dell'applicazione di disarmante; la lavorazione comprende il fissaggio di speciali ganci D270001 Isoplam che permettono un comodo e sicuro fissaggio del rigone ai picchetti. Tip.Plamflex Isoplam. Dim 100 mm X 15 m</p> <p><b>Breve:</b><br/>Fornitura e posa in opera cassaforma flessibile (RIGONI) in plastica bianca che permette di creare c ... saggio di speciali ganci D270001 Isoplam che permettono un comodo e sicuro fissaggio del rigone ai picchetti. Tip.Plamflex Isoplam. Dim 100 mm X 15 m</p> <p style="text-align: center;"><b>A - Manodopera</b></p> <p>1 SAR22_RU.0001.0001.0002<br/>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale Manodopera €</b></p> <p style="text-align: center;"><b>B - Materiali</b></p> <p>2 N.V.13.01<br/>RIGONE PLAMFLEX D260001 - cassaforma flessibile in plastica bianca</p> <p>3 N.V.13.02<br/>Plam Flexstop D270001 - elementi di fissaggio</p> <p>4 SAR22_PR.0001.0014.0001<br/>IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale Materiali €</b></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE</b></p> <p>Spese Generali (13,0000%)</p> <p>di cui sicurezza (0,0000%)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000%)</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO €</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura: ml</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Prezzo di applicazione €</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Diconsi euro:</b><br/>quindici,00</p> |      |          |                |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ora  | 0,30     | 12,00          | 3,60         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>3,60</b>  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml   | 1,00     | 8,00           | 8,00         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad  | 1,00     | 0,40           | 0,40         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml   | 1,00     | 0,07           | 0,07         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>8,47</b>  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>12,07</b> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>1,57</b>  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>0,00</b>  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>1,36</b>  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>15,00</b> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                | <b>15,00</b> |

Loiri Porto San Paolo, lì 06/2025

Il progettista

